

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty modernizacyjne w pomieszczeniach parteru budynku dawnego Hotelu Polonia - pomieszczenia usługowe					
1		Roboty budowlane			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-03	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych w sufitach podwieszonych	kpl.		
d.1.1	1147-02	20	kpl.	20.00	
				RAZEM	20.00
2	KNR-W 4-03	Demontaż opraw oświetlenia awaryjnego	kpl.		
d.1.1	1136-04	5	kpl.	5.00	
	analogia			RAZEM	5.00
3	KNR-W 4-03	Demontaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego	kpl.		
d.1.1	1136-04	5	kpl.	5.00	
	analogia			RAZEM	5.00
4	KNR-W 4-02	Demontaż grzejników płytowych stalowych na czas robót modernizacyjnych	kpl.		
d.1.1	0520-01	7	kpl.	7.00	
	analogia			RAZEM	7.00
5	NNRNKB	Demontaż sufitów podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m ²		
d.1.1	202 2702-01	63.21+29.65+50.44+21.24	m ²	164.54	
	analogia			RAZEM	164.54
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² - drzwi rozsuwane wewnętrzne	m ²		
d.1.1	0353-10	1.9*2.1	m ²	3.99	
	analogia			RAZEM	3.99
7	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² - drzwi zewnętrzne - elewacja tylna	szt.		
d.1.1	0353-09	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - poszerzenie otworu drzwiowego - elewacja tylna	m ³		
d.1.1	0331-03	(1.0*2.1-0.8*2.1)*0.64	m ³	0.27	
				RAZEM	0.27
9	KNR-W 4-01	Rozebranie fragmentu ścianki działowej o grubości 12 cm - pomiędzy pom. nr 0.01 oraz 0.07	m ²		
d.1.1	0346-03	(1.7+0.5)*3.3	m ²	7.26	
				RAZEM	7.26
10	KNR-W 4-01	Rozebranie cokołków z płytek na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.1	0812-05	(37.3+20.9+33.5+16.7)*0.1	m ²	10.84	
				RAZEM	10.84
11	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek gres na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.1	0812-05	63.21+29.65+50.44+1.5*0.3+1.2*2*0.3+1.3*0.3*6	m ²	146.81	
				RAZEM	146.81
12	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km	m ³		
d.1.1	0109-09 + KNR-W 4-01 0109-10	14.8*1.4	m ³	20.72	
				RAZEM	20.72
13	KNR 4-04	Oplata za składowanie materiałów z rozbiórki na wysypisku śmieci	m ³		
d.1.1	1002-02	14.8*1.4	m ³	20.72	
				RAZEM	20.72
1.2		Roboty przygotowawcze			
14	KNR-W 4-03	Demontaż gniazd elektrycznych na czas robót modernizacyjnych	szt.		
d.1.2	1122-04	20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
15	KNR-W 4-03	Demontaż wyłączników elektrycznych na czas robót modernizacyjnych	szt.		
d.1.2	1126-07	10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
16	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią na czas robót modernizacyjnych	m ²		
d.1.2	1216-01	1.3*2.1*5+2.2*2.0+1.4*2.1+1.3*2.8*2+1.5*2.8+1.0*2.1*5	m ²	42.97	
				RAZEM	42.97
1.3		Roboty modernizacyjne - sufity			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 5-08 d.1.3 0115-01	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu betonowym - korytka osłaniające przewody elektryczne 14.0*2+5.0*3+7.0*2+8.0*2	m m	 73.00	
				RAZEM	73.00
18	KNR-W 4-01 d.1.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów przed malowaniem farbami lateksowymi - starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - stropy - pokoje nr 0,01; 0,07; 0,08, przyjęto wsp.1,4 do powierzchni z uwagi na stropy korytkowe 134.89*1.4	m ² m ²	 188.85	
				RAZEM	188.85
19	KNR AT-26 d.1.3 0101-07	Naprawa podłoża - wyrównanie zaprawą ubytków na stropach - przyjęto ok. 10 % powierzchni stropów (164.54-29.65)*1.4*0.1	m ² m ²	 18.88	
				RAZEM	18.88
20	NNRNKB d.1.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - stropy betonowe przed malowaniem - pokoje nr 0,01;0,07; 0,08 (164.54-29.65)*1.4	m ² m ²	 188.85	
				RAZEM	188.85
21	KNR-W 2-02 d.1.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża betonowych z gruntowaniem - stropy żelbetowe korytkowe na kolor czarny 134.89*1.4	m ² m ²	 188.85	
				RAZEM	188.85
22	NNRNKB d.1.3 202 2702-01 analogia	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej - sufit rastrowy o wysokości profili 40 mm, kolor czarny, oczko 100x100 mm - pokoje nr 0,01; 0,07; 0,08 134.89	m ² m ²	 134.89	
				RAZEM	134.89
23	KNR 0-14 d.1.3 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - pokój nr 0,02 29.65	m ² m ²	 29.65	
				RAZEM	29.65
24	KNR-W 2-02 d.1.3 2011-02	Szpachlowanie nowego sufitu podwieszonego z płyt GK - pom. nr 0.02 29.65	m ² m ²	 29.65	
				RAZEM	29.65
25	KNR-W 2-02 d.1.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufit podwieszany z płyt GK na kolor biały 29.65	m ² m ²	 29.65	
				RAZEM	29.65
1.4		Roboty modernizacyjne - ściany			
26	NNRNKB d.1.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - fragmenty ścian po skutych cokołach oraz po usunięciu ścinaki działowej - przed szpachlowaniem 108.4*0.2+2*0.25*3.3	m ² m ²	 23.33	
				RAZEM	23.33
27	KNR-W 2-02 d.1.4 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym 23.33	m ² m ²	 23.33	
				RAZEM	23.33
28	NNRNKB d.1.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - ściany i ościeża przed malowaniem 51.09+48.29+92.71+54.84+71.92	m ² m ²	 318.85	
				RAZEM	318.85
29	KNR-W 2-02 d.1.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany na kolor 318.85	m ² m ²	 318.85	
				RAZEM	318.85
30	KNR-W 4-01 d.1.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr. do 50 mm 4*5	m m	 20.00	
				RAZEM	20.00
1.5		Roboty modernizacyjne - posadzki			
31	NNRNKB d.1.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - posadzki po skuciu płytek ceramicznych przed położeniem warstwy wyrównawczej i wylewki samopoziomującej 168.05-21.24	m ² m ²	 146.81	
				RAZEM	146.81
32	KNR 0-12II d.1.5 1118-01	Przygotowanie podłoża posadzek przed położeniem paneli podłogowych poprzez wyrównanie zaprawą klejową 146.81	m ² m ²	 146.81	
				RAZEM	146.81
33	NNRNKB d.1.5 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - przed położeniem paneli podłogowych 168.05-21.24	m ² m ²	 146.81	
				RAZEM	146.81
34	NNRNKB d.1.5 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 15	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		146.81	m ²	146.81	
				RAZEM	146.81
35 d.1.5	KNR-W 2-02 0615-01 analogia	Izolacje z pianki wygłuszającej na posadzkach przed położeniem paneli podłogowych	m ²		
		146.81	m ²	146.81	
				RAZEM	146.81
36 d.1.5	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych o wysokiej klasie ścieralności np AC5 wraz z montażem cokołów przyściennych	m ²		
		146.81	m ²	146.81	
				RAZEM	146.81
1.6		Roboty modernizacyjne - pochylnia dla osób nps i drzwi zewnętrzne stalowe			
37 d.1.6	KNR-W 2-02 1214-02 analogia	Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej - podjazd dla osób niepełnosprawnych - elewacja tylna	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
38 d.1.6	KNR-W 2-02 1204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.0*2.1	m ²	2.10	
				RAZEM	2.10
1.7		Roboty sanitarne			
39 d.1.7	KNR-W 4-02 40214-03 analogia	Wykonanie przebudowy fragmentu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej - w celu utworzenia kąpieliska socjalnego w pom. nr 0,08	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
40 d.1.7	KNR-W 2-15 0418-03	Ponowny montaż uprzednio zdemontowanych grzejników stalowych płytowych - po zakończeniu robót modernizacyjnych	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
1.8		Roboty elektryczne			
41 d.1.8	KNR-W 5-08 0311-09	Montaż na gotowym podłożu gniazd elektrycznych uprzednio zdemontowanych	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
42 d.1.8	KNR-W 5-08 0307-07	Ponowny montaż wyłączników instalacyjnych uprzednio zdemontowanych	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00